

Építési munka megnevezése:

Építés helye:

CO szám:

Megrendelő neve:

Szelevény Önkormányzat
köztemető belső vezeték

Szelevény

Rákóczi út

Munkalap száma: 270015

Szervezeti egység: Kunszentmárton

Ügyintéző:

Dr Holló Helga

köztemető

Részfolyamat: Bekötővezeték rekons

Telefon/Fax:

Elnevezés: 270015; Szelevény
Önkormányzat köztemető**Összesen:**

Anyag és munkadíj összesen: 146 619 Ft

Anyagigazgatási költség(10%): 1 992 Ft

Tartalék keret(0%): 0 Ft

Nettó vállalási ár: 148 611 Ft


ÁFA (27%): 40 125 Ft

Bruttó vállalási ár: 188 736 Ft

ÁFA körön kívül: 0 Ft

Mindösszesen: 188 736 Ft**2019. 08. 01.**

dátum


Kiss György
Kiss György

ÁRAJÁNLAT

Építési munka megnevezése:

Építés helye:

CO szám:

Megrendelő neve:

Szelevény Önkormányzat
köztemető belső vezeték

Szelevény

Munkalap száma: 270015

Ügyintéző:

Dr Holló Helga

Rákóczi út

Szervezeti egység: Kunszentmárton

Telefon/Fax:

köztemető

Részfolyamat: Bekötővezeték rekons

Elnevezés: 270015; Szelevény
Önkormányzat köztemető

Időiglenes létesítmények elhelyezése, felvonulási költségek

Munka/Anyag megnevezés:	Egység	Menny.	Anyagár	Munkadíj	Össz. anyag	Össz. munka
Kiszállási díj	alkalom	1	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft
Összesen:					0 Ft	12 000 Ft

Építési szerelési munkák

Munka/Anyag megnevezés:	Egység	Menny.	Anyagár	Munkadíj	Össz. anyag	Össz. munka
CSŐ KPE-P10 VÍZRE PE80 SDR11 25mm	FM	90	111 Ft	123 Ft	9 990 Ft	11 070 Ft
GOLYÓSCSAP ÜRÍTŐS 3/4"	DB	1	4 400 Ft	1 284 Ft	4 400 Ft	1 284 Ft
ÍV HORG. BB. 3/4"	DB	2	250 Ft	81 Ft	500 Ft	162 Ft
ÖSSZEKÖTŐ EGYENES KÜLSŐ MENET GG 25/3/4"	DB	3	1 562 Ft	303 Ft	4 686 Ft	909 Ft
Szerelőkocsi 2 fő szerelővel	óra	5	0 Ft	10 200 Ft	0 Ft	51 000 Ft
SZŰKÍTŐ ESZTERGÁLT KB 1"-3/4"	DB	1	200 Ft	48 Ft	200 Ft	48 Ft
T IDOM HORG. 3/4"	DB	1	140 Ft	28 Ft	140 Ft	28 Ft
Összesen:					19 916 Ft	64 501 Ft

Földmunka

Munka/Anyag megnevezés:	Egység	Menny.	Anyagár	Munkadíj	Össz. anyag	Össz. munka
Földkiemelés gépi erővel kiegészítő kézi munkával	m3	18	0 Ft	1 512 Ft	0 Ft	27 216 Ft
Földvisszatöltés gépi erővel CATERPILLARM318 21-03-103	m3	18	0 Ft	1 277 Ft	0 Ft	22 986 Ft
Összesen:					0 Ft	50 202 Ft

